



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME**  
**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

<b>OBRA:</b>	BLINDAGEM RADIOLÓGICA	<b>BDI:</b> 25%							
<b>LOCAL:</b>	AV HERMINIO OMETO S/N								
<b>PROPR.:</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME								
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL		
				SERVIÇO	BDI	TOTAL	SERVIÇO	BDI	TOTAL
1.	Projeto de Blindagem	unid	1	1.500,00	375,00	1.875,00	1.500,00	375,00	1.875,00
2.	Retirada de folha de esquadria em madeira	unid	4	13,64	3,41	17,05	54,56	13,64	68,20
3.	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	16,1	8,41	2,10	10,51	135,40	33,81	169,21
4.	Vidro Plumbífero 60x120cm, 2,1mm/Pb - NM114, esp. 10mm Equivalência: 2,1mm/Pb	unid	1	1.275,75	318,94	1.594,69	1.275,75	318,94	1.594,69
5.	Porta radiológica completa de abrir 1 folha. Montada em batentes de madeira blindados com chumbo, dobradiças reforçadas aneladas de 3"1/2 x 3" (cromadas) e fechadura de tambor auto-blocante com maçaneta tipo alavanca. Folha da porta (sólida) com laminado de chumbo embutido 2,00mm e acabamento para pintura ou verniz, na dim. de 0,80x2,10m	unid	1	3.478,72	869,68	4.348,40	3.478,72	869,68	4.348,40
6.	Porta radiológica completa de abrir 1 folha. Montada em batentes de madeira blindados com chumbo, dobradiças reforçadas aneladas de 3"1/2 x 3" (cromadas) e fechadura de tambor auto-blocante com maçaneta tipo alavanca. Folha da porta (sólida) com laminado de chumbo embutido 2,00mm e acabamento para pintura ou verniz, na dim. de 1,00x2,10m	unid	1	4.348,40	1.087,10	5.435,50	4.348,40	1.087,10	5.435,50
7.	Porta radiológica completa de abrir 2 folhas. Montada em batentes de madeira blindados com chumbo, dobradiças reforçadas aneladas de 3"1/2 x 3" (cromadas) e fechadura de tambor auto-blocante com maçaneta tipo alavanca. Folha da porta (sólida) com laminado de chumbo embutido 2,00mm e acabamento para pintura ou verniz, na dim. de 1,60x2,10m	unid	1	6.957,44	1.739,36	8.696,80	6.957,44	1.739,36	8.696,80
8.	Manta de chumbo com espessura 3,0 mm - fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	11,07	1.155,00	288,75	1.443,75	12.785,85	3.196,46	15.982,31



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**  
**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

<b>OBRA:</b>	BLINDAGEM RADIOLÓGICA						BDI:	25%	
<b>LOCAL:</b>	AV HERMINIO OMETO S/N								
<b>PROPR.:</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME								
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL		
				SERVIÇO	BDI	TOTAL	SERVIÇO	BDI	TOTAL
9.	Manta de chumbo com espessura 2,0 mm - fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	13,86	840,00	210,00	1.050,00	11.642,40	2.910,60	14.553,00
10.	Manta de chumbo com espessura 1,0 mm - fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	7,71	467,25	116,81	584,06	3.602,50	900,61	4.503,11
11.	Reparo em Piso Cerâmico, Azulejo Cerâmico e Reboco e Pintura	m <sup>2</sup>	6,44	42,21	10,55	52,76	271,83	67,94	339,77
11.	Pintura em tinta epoxi sobre superfície de chumbo	m <sup>2</sup>	32,64	52,96	13,24	66,20	1.728,61	432,15	2.160,76
<b>TOTAL</b>									<b>59.726,75</b>