



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: BLINDAGEM RADIOLÓGICA **BDI:** 30%
LOCAL: AV HERMINIO OMETO S/N
PROPR.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL		
				SERVIÇO	BDI	TOTAL	SERVIÇO	BDI	TOTAL
1.	Projeto de Blindagem e laudo comprobatório	unid	1	3.500,00	1.050,00	4.550,00	3.500,00	1.050,00	4.550,00
2.	Retirada de folha de esquadria em madeira	unid	4	13,64	4,09	17,73	54,56	16,36	70,92
3.	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	16,1	8,41	2,52	10,93	135,40	40,57	175,97
4.	Vidro Plumbífero 30x40cm, 2,0mm/Pb - esp. 8 mm NBR IEC 61331-2:2004	unid	1	2.998,50	899,55	3.898,05	2.998,50	899,55	3.898,05
5.	Porta radiológica completa de abrir 1 folha. Montada em batentes de madeira blindados com chumbo, dobradiças reforçadas aneladas de 3"1/2 x 3" (cromadas) e fechadura de tambor auto-blocante com maçaneta tipo alavanca. Folha da porta (sólida) com laminado de chumbo embutido 2,00mm e acabamento para pintura ou verniz, na dim. de 0,80x2,10m	unid	1	3.478,72	1.043,62	4.522,34	3.478,72	1.043,62	4.522,34
6.	Porta radiológica completa de abrir 1 folha. Montada em batentes de madeira blindados com chumbo, dobradiças reforçadas aneladas de 3"1/2 x 3" (cromadas) e fechadura de tambor auto-blocante com maçaneta tipo alavanca. Folha da porta (sólida) com laminado de chumbo embutido 2,00mm e acabamento para pintura ou verniz, na dim. de 1,00x2,10m	unid	1	4.348,40	1.304,52	5.652,92	4.348,40	1.304,52	5.652,92
7.	Porta radiológica completa de abrir 2 folhas. Montada em batentes de madeira blindados com chumbo, dobradiças reforçadas aneladas de 3"1/2 x 3" (cromadas) e fechadura de tambor auto-blocante com maçaneta tipo alavanca. Folha da porta (sólida) com laminado de chumbo embutido 2,00mm e acabamento para pintura ou verniz, na dim. de 1,60x2,10m	unid	1	6.957,44	2.087,23	9.044,67	6.957,44	2.087,23	9.044,67
8.	Revestimento em argamassa baritada consumo 45 kg/m ² espessura mínima 2cm	m ²	55,8	187,33	56,20	243,53	10.453,01	3.135,96	13.588,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: BLINDAGEM RADIOLÓGICA **BDI:** 30%
LOCAL: AV HERMINIO OMETO S/N
PROPR.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL		
				SERVIÇO	BDI	TOTAL	SERVIÇO	BDI	TOTAL
9.	Reparo em Piso Cerâmico, Azulejo Cerâmico e Reboco e Pintura	m ²	6,44	42,21	12,66	54,87	271,83	81,53	353,36
10.	Pintura em tinta epoxi	m ²	55,8	52,96	15,89	68,85	2.955,17	886,66	3.841,83
						TOTAL			45.699,03