

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : Construção de Unidade Básica de Saúde - 443,88m²

LOCAL: Rua Roberto Gallo - Jardim Residencial Imperial

PROPR. Prefeitura do Município de Leme



Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	PUNIT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1		INSTALAÇÃO DO CANTEIRO					
01.01	74209/001	PLACA DA OBRA (PADRÃO MS)	m ²	6,00	333,67	417,09	2.502,53
01.02	73992/001	LOCAÇÃO DA OBRA: EXECUÇÃO DE GABARITO	m ²	443,88	9,16	11,45	5.082,43
01.03	73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	mes	6,00	396,48	495,60	2.973,60
				Sub total			10.558,55
2		DEMOLIÇÃO E TERRAPLENAGEM					
02.01	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.	m ³	191,58	77,02	96,28	18.444,36
02.02	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m ³	1.332,90	1,37	1,71	2.282,59
				Sub total			20.726,96
3		INFRA-ESTRUTURA					
03.01	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA.	m ³	23,85	101,18	126,48	3.016,43
03.02	93382	REATERRO MANUAL de vala apiloado	m ³	7,95	26,92	33,65	267,52
03.03	94097	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg	m ²	52,97	5,20	6,50	344,31
03.04	74156/003	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMAÇAO.	m	330,00	48,86	61,08	20.154,75
03.05	95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m ³	15,89	580,85	726,06	11.537,86
03.06	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*.	m ³	52,97	84,19	105,24	5.574,43
03.07	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m2	158,91	44,10	55,13	8.759,91
03.08	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM-10MM	kg	1.014,38	8,45	10,56	10.714,34
03.09	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, TRANSPORTE E ADENSAMENTO	m ³	15,89	328,76	410,95	6.530,41
03.10	5968	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, e=2 cm	m ²	211,88	38,02	47,53	10.069,60
				Sub total			76.969,55
4		SUPERESTRUTURA					
04.01	92422	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 6 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	m ²	158,91	50,27	62,84	9.985,51
04.02	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM	kg	3.081,56	8,45	10,56	32.548,98
04.03	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUALA 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO F ACABAMENTO.	m ³	50,68	481,00	601,25	30.471,35
04.04	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM,/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER- EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m ²	25,60	61,22	76,53	1.959,04
				Sub total			74.964,87
5		PAREDES E PAINÉIS					
05.01	87497	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m ²	794,55	62,75	78,44	62.322,52
				Sub total			62.322,52
6		ESQUADRIAS DE MADEIRA					
06.01	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	20,00	357,77	447,21	8.944,25
06.02	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	4,00	342,35	427,94	1.711,75
06.03	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	2,00	321,25	401,56	803,13
06.04	73910/008	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 100X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	unid	4,00	669,13	836,41	3.345,65
				Sub total			14.804,78

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : Construção de Unidade Básica de Saúde - 443,88m²
 LOCAL: Rua Roberto Gallo - Jardim Residencial Imperial
 PROPR. Prefeitura do Município de Leme



Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	PUNIT.	P.UNIT.	P.TOTAL
7		ESQUADRIAS METÁLICAS					
07.01	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA.	m ²	38,04	555,18	693,98	26.398,81
07.02	73932/001	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, UMA FOLHA, TIPO GRADE COM CHAPA, 90X210CM, COM GUARNIÇÃO	m ²	9,45	317,50	396,88	3.750,47
07.03	73932/001	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, TIPO GRADE COM CHAPA, 90X210CM, COM GUARNIÇÃO	m ²	3,78	317,50	396,88	1.500,19
07.04	73932/001	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, TIPO GRADE COM CHAPA, 60X210CM, COM GUARNIÇÃO	m ²	2,52	317,5	396,88	1.000,13
		Sub total					32.649,59
8		VIDROS					
8.01	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	m ²	2,00	2.406,40	3.008,00	6.016,00
08.02	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m ²	33,54	220,58	275,73	9.247,82
		Sub total					15.263,82
9		COBERTURA					
09.01	72110	ESTRUTURA METÁLICA	m ²	470,49	70,89	88,61	41.691,30
09.02	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	63,25	53,78	67,23	4.251,98
09.03	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO E FIXAÇÃO.	m ²	470,49	38,02	47,53	22.360,04
		Sub total					68.303,31
10		REVESTIMENTO DE TETO					
10.01	3.40.60	FORRO EM GESSO ACARTONADO, 10MM, FIXADO EM ESTRUTURA METALICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²	341,32	61,78	77,23	26.358,44
10.02	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.	m ²	25,60	3,71	4,64	118,72
10.03	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m ²	25,60	25,04	31,30	801,28
		Sub total					27.278,44
11		REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS					
11.01	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m ²	1.284,90	2,85	3,56	4.577,46
11.02	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m ²	623,70	25,04	31,30	19.521,81
11.03	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m ²	661,20	21,04	26,30	17.389,56
11.04	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m ²	661,20	45,80	57,25	37.853,70
		Sub total					79.342,53
12		REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS					
12.01	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m ²	615,00	7,04	8,80	5.412,00
12.02	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM.	m ²	615,00	44,17	55,21	33.955,69
12.03	88787	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. APLICADO EM PANOS SEM VÃOS.	m ²	96,42	139,17	173,96	16.773,46
		Sub total					56.141,15
13		PISOS INTERNOS E EXTERNOS					
13.01	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE SCM	m ²	442,23	19,53	24,41	10.795,94
	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO	m ²	194,70	51,04	63,80	12.421,86
13.02	73465	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	m ²	443,88	34,84	43,55	19.330,97
13.03	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ²	m ²	365,52	105,42	131,78	48.166,40
		Sub total					90.715,17

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : Construção de Unidade Básica de Saúde - 443,88m²

LOCAL: Rua Roberto Gallo - Jardim Residencial Imperial

PROPR. Prefeitura do Município de Leme



Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	PUNIT.	P.UNIT.	P.TOTAL
14		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
14.01	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/8", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	43,00	39,83	49,79	2.140,86
14.02	75030/002	TUBOS E CONEXÕES PVC-AF	m	300,00	22,94	28,68	8.602,50
14.03	74165/004	TUBOS E CONEXÕES PVC-ESGOTO	m	150,00	48,29	60,36	9.054,38
14.04	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	2,00	671,51	839,39	1.678,78
14.05	08.16.090	LAVATORIO DE LOUÇA PPNE COMPLETO COM TORNEIRA MONOCOMANDO E BARRAS DE INOX	CJ	3,00	1.312,59	1.640,74	4.922,21
14.06	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST	unid	2,00	62,80	78,50	157,00
14.07	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	9,00	175,24	219,05	1.971,45
14.08	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	4,00	185,69	232,11	928,45
14.09	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	unid	4,00	768,50	960,63	3.842,50
14.10	08.17.050	BEBEDOURO INFANTIL/ADULTO REFRIGERADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00	918,94	1.148,68	1.148,68
14.11	86875	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	3,00	331,79	414,74	1.244,21
14.12	86900	CUBA DE AÇO INOX SIMPLES DIM , COM VÁLVULA, TORNEIRA, ENGATE E SIFÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2,00	248,34	310,43	620,85
14.13	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	2,00	282,27	352,84	705,68
14.14	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	2,00	536,84	671,05	1.342,10
14.15	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL	unid	2,00	793,76	992,20	1.984,40
				Sub total			40.344,04
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
15.01	72250	CABO DE COBRE NU - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	3.000,00	7,98	9,98	29.925,00
15.02	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	1.000,00	5,47	6,84	6.837,50
15.03	74052/005	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS ,INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	unid	1,00	1.157,27	1.446,59	1.446,59
15.04	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	unid	139,00	112,16	16,01	2.225,39
15.05	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	73,00	97,16	121,45	8.865,85
				Sub total			49.300,33
16		PINTURA					
16.01	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	m ²	477,62	8,05	10,06	4.806,05
16.02	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m ²	615,00	10,30	12,88	7.918,13
16.03	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	m ²	513,00	18,10	22,63	11.606,63
16.04	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELVADOR BRANCO	m ²	134,40	21,74	27,18	3.652,32
16.05	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m ²	28,41	24,35	30,44	864,73
				Sub total			28.847,85

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : Construção de Unidade Básica de Saúde - 443,88m²

LOCAL: Rua Roberto Gallo - Jardim Residencial Imperial

PROPR. Prefeitura do Município de Leme



Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	PUNIT.	P.UNIT.	P.TOTAL
17		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
17.01	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO.	m ²	194,71	51,04	63,80	12.422,50
17.02		MURO- DIVISORIO COM BLOCO CERAMICO 11,5X14X25CM, E=11,5CM, ALTURA 2,80M, REVESTIDO COM ARGAMASSA MISTA, PINTURA LATEX ACRILICA. INCLUSIVE FUNDAÇÃO	m	71,00	425,57	531,96	37.769,34
17.03		MURETA DIVISORIA COM BLOCO CERAMICO 11,5X14X25CM, ALTURA DE 0,40M, REVESTIDO COM ARGAMASSA MISTA, PINTURA LATEX ACRILICA, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	m	61,00	60,80	76,00	4.636,00
17.04	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 5/16"ALT. 2,40 m	m ²	132,40	258,09	322,61	42.713,90
17.05	74100/001	PORTÃO DE FERRO EM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA LADOS DE 2,00M, COM CHAPA DE AÇO, SOB ENCOMENDA, INCLUSIVE PINTURA, ANTI CORROSIVA E DE ACABAMENTO. ALTURA 2,40M	m ²	9,60	544,87	681,09	6.538,44
17.06	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.	m ²	550,89	49,88	62,35	34.347,99
17.07	94.264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO/CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA.	m	85,92	24,83	31,04	2.666,74
17.08	74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m ²	143,42	10,05	12,56	1.801,71
17.09		LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m ²	443,88	2,08	2,60	1.154,09
				Sub total			144.050,71
				TOTAL DA OBRA			892.584,15

(OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)

Leme, Fevereiro de 2018

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO